MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura de MONTEIRO LOBATO
Trabalhando pela cidade, cuidando das pessoas. Adm. 2021/2024

Planilha Orçamentária

DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA **BDI = 25%**

OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA NARIZINHO ARREBITADO.					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**	**VALOR UNITÁRIO (R$)**	**VALOR TOTAL (R$)**
				S/ BDI	**C/ BDI**	
1.0	**INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA**					
1.1	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	4,20	46,00	57,50	241,50
1.2	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	60,00	24,92	31,15	1.869,00
1.3	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	2,00	2.392,32	2.990,40	5.980,80
SUB-TOTAL						**8.091,30**
2.0	**SINALIZAÇÃO DE OBRA**					
2.1	Placa de identificação para obra	M2	3,00	893,85	1.117,31	3.351,93
SUB-TOTAL						**3.351,93**
3.0	**COBERTURA FRENTE DA CRECHE NARIZINHO**					
3.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	10,80	79,83	99,78	1.077,62
3.2	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.320,00	28,55	35,68	47.097,60
3.3	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	M2	110,00	147,01	183,76	20.213,60
3.4	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	M	10,00	85,43	106,78	1.067,80
3.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	86,28	151,78	189,72	16.369,04
3.6	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	20,80	232,05	290,06	6.033,24
3.7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	25,00	78,00	97,50	2.437,50
3.8	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	110,00	4,46	5,57	612,70
3.9	Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 10 mm	M2	6,81	268,06	335,07	2.281,82
SUB-TOTAL						**97.190,92**
4.0	**COBERTURA CORREDOR DE LIGAÇÃO ENTRE AS ESCOLAS**					
4.1	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	M	22,00	79,83	99,78	2.195,16
4.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura	KG	2.819,08	16,79	20,98	59.144,29
4.3	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	M2	155,00	147,01	183,76	28.482,80
4.4	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	M	31,00	85,43	106,78	3.310,18
4.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	62,00	151,78	189,72	11.762,64
4.6	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	155,00	4,46	5,57	863,35
SUB-TOTAL						**105.758,42**
5.0	**LIMPEZA FINAL**					
5.1	Limpeza final da obra	M2	233,00	14,31	17,88	4.166,04
SUB-TOTAL						**4.166,04**
	TOTAL					**218.558,61**

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA:17824483819

Assinado de forma digital por RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA:17824483819
Dados: 2026.01.30 16:44:27 -03'00'

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
SECRETÁRIO DE OBRAS