MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA : PAVIMENTAÇÃO AVENIDA VISCONDE SABUGOSA - ETAPA 2

ASSUNTO : PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERTRAVADOS DE 16 FACES EM VIA PÚBLICA

LOCAL : MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

PRAZO EXEC. : 3 (TRES) MESES

FONTE : (CDHU-199) - (SINAPI 09/25)

BDI
25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO c/BDI (R$)	CUSTO TOTAL (R$)
		1.0	**PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, INTERTRAVADO 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA**				
1	CDHU 199	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	R$ 1.117,31	R$ 6.703,86
2	CDHU 199	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	1.426,11	R$ 2,23	R$ 3.180,22
3	CDHU 199	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	1.426,11	R$ 4,67	R$ 6.659,93
4	CDHU 199	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	408,34	R$ 74,71	R$ 30.507,08
5	CDHU 199	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	15,31	R$ 1.114,38	R$ 17.061,15
6	CDHU 199	54.04.350	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M2	1.242,36	R$ 152,18	R$ 189.062,34
7	SINAPI 09_25	09.42.94	EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024	M	408,34	R$ 8,86	R$ 3.617,89
8	SINAPI 09_25	10.12.11	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF 05/2020	M3	545,57	R$ 24,38	R$ 13.300,99
			VALOR TOTAL				**R$ 270.093,46**

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA 5070225050
SECRETÁRIO DE OBRAS