

**MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO****ESTADO DE SÃO PAULO**

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000

prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br

<http://www.monteirolobato.sp.gov.br/>**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO****Objeto:** Rota Turística "Dos Pássaros".**Endereço:** Estrada São Gotardo - Monteiro Lobato - SP**Data da Elaboração:** 15/11/2019**Fonte:** CPOS Boletim n.º 176 com desoneração

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid	Quant.	Preço Unit.	PreçoTotal
1	Serviços Preliminares						5.198,12
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	392,72	2.356,32
1.2	CPOS	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	4,00	494,45	1.977,80
1.3	CPOS	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	800,00	1,08	864,00
2	Drenagem						175.254,04
2.1	CPOS	46.12.180	Tubo de concreto (PA-3), DN= 600mm	m	60,00	176,04	10.562,40
2.2	CPOS	46.12.220	Meio tubo de concreto, DN= 400mm	m	2.000,00	54,30	108.600,00
2.3	CPOS	49.12.010	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto (caixa coletora)	un	5,00	2.106,90	10.534,50
2.4	CPOS	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	80,00	6,56	524,80
2.5	CPOS	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	59,07	12,59	743,69
2.6	CPOS	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	m³	800,00	6,56	5.248,00
2.7	CPOS	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	60,00	453,75	27.225,00
2.8	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	105,00	112,53	11.815,65
3	Pavimentação						24.970,40
3.1	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	12.740,00	1,96	24.970,40
4	Sinalização Vertical Turística, Para Motoristas/Pedestres, Indicativa De Direção, Distâncias E Local (12 Postes):						11.770,57
4.1	CPOS	12.01.020	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	m	21,60	44,44	959,90
4.2	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	12,96	659,74	8.550,23
4.3	CPOS	42.04.120	Mastro simples galvanizado de diâmetro 2"	m	36,00	57,89	2.084,04
4.4	CPOS	33.07.102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	5,65	31,22	176,39
5	Mirante / Área de Descanso						2.319,86

5.1	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	60,00	1,96	117,60
5.2	CPOS	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	60,00	2,96	177,60
5.3	CPOS	11.18.040	Lastro de pedra britada	m³	6,00	112,53	675,18
5.4	CPOS	54.06.020	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	8,00	39,15	313,20
5.5	CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	28,00	37,01	1.036,28
TOTAL							219.512,99
BDI 25%							54.878,25
TOTAL GERAL							274.391,24

Monteiro Lobato, 16 de novembro de 2019.

VER.1 11/02/2020



Nome do responsável técnico da prefeitura

William José de Faria
CREA: SP: 5063633865
ART:28027230191518294