



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado A. S. Cunha Bueno, 180 – Centro – Tel. (12) 3979-9000 – CEP 12250-000
prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br http://www.monteirolobato.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Objeto: Sinalização turística para pedestres - Centro urbano de Monteiro Lobato

Endereço: Centro urbano de Monteiro Lobato - SP

Data da Elaboração: 21/09/2018

Fonte: CPOS Boletim n.º 177 DESONERADO

Item	Fonte dos Serviços	Códigos dos Serviços	Descrição dos Serviços	Unid	Quant.	Preço Unit.	Preço Unit.c/ BDI 21,52%	PreçoTotal
1			Serviços preliminares					3.561,97
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	488,53	593,66	3.561,97
2			Sinalização indicativa de direção de atrativos turísticos para pedestres (17 postes, total de 77 mini-placas)					17.847,71
2.1	CPOS	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	1,06	19,29	23,44	24,91
2.2	CPOS	11.01.170	Concreto usinado, fck = 35,0 MPa	m³	1,70	310,84	377,73	642,15
2.3	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	5,61	690,80	839,46	4.705,68
2.4	CPOS	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	617,80	15,81	19,21	11.869,31
2.5	CPOS	3307102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	12,82	31,33	38,07	488,09
2.6	CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,70	56,92	69,17	117,59
3			Sinalização interpretativa e identificação de atrativo turístico (8 totens)					27.980,88
3.1	CPOS	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	2,16	19,29	23,44	50,63
3.2	CPOS	11.01.170	Concreto usinado, fck = 35,0 MPa	m³	1,08	310,84	377,73	407,95
3.3	CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	1,08	56,92	69,17	74,70
3.4	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	75,60	6,22	7,56	571,43
3.5	CPOS	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	459,20	14,12	17,16	7.879,24
3.6	CPOS	3307102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	1,17	31,33	38,07	44,47
3.7	CPOS	97.02.210	Placa de sinalização em PVC para ambientes	un	96,00	162,46	197,42	18.952,45
4			Sinalização vertical turística para motoristas - indicativa de direção, distância e local. (14 postes, total de 14 placas)					99.109,42
4.1	CPOS	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	5,04	19,29	23,44	118,14
4.2	CPOS	07.02.040	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m	m³	5,38	7,56	9,19	49,43
4.3	CPOS	11.01.170	Concreto usinado, fck = 35,0 MPa	m³	5,38	310,84	377,73	2.032,20
4.4	CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	376,60	6,22	7,56	2.846,55
4.5	CPOS	97.05.100	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m²	43,05	690,80	839,46	36.138,76
4.6	CPOS	97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	kg	2.887,89	15,81	19,21	55.483,02
4.7	CPOS	3307102	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	54,35	31,33	38,07	2.069,19
4.8	CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	5,38	56,92	69,17	372,13
BDI 21,52%								31.957,20
TOTAL								148.499,98

REVISADO EM: 06 de abril de 2020.

William Jose de Faria
CREA:5063633865
ART: 28027230181183542

