

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
Local:		BAIRRO VILA ESPERANÇA					
Município:		Monteiro Lobato				FONTE	CPOS/SINAP
Estado:		São Paulo				Data Base	nov/18
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. c/ BDI	TOTAL
	1.0	Serviços preliminares					
CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	357,83	429,40	2.576,38
SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	2274,00	0,34	0,41	927,79
CPOS	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	unxmês	2,00	740,99	889,19	1.778,38
		TOTAL DO ITEM 1.0					5.282,54
	2.0	Pavimentação - Rua Dona Benta					
CPOS	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m²	853,65	7,69	9,23	7.877,48
CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	853,65	9,50	11,40	9.731,61
CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	853,65	4,13	4,96	4.230,69
CPOS	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	42,68	770,00	924,00	39.436,32
		TOTAL DO ITEM 2.0					61.276,10
	3.0	Pavimentação - Rua Emilia					
CPOS	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m²	357,50	7,69	9,23	3.299,01
CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	357,50	9,50	11,40	4.075,50
CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	357,50	4,13	4,96	1.771,77
CPOS	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	17,86	770,00	924,00	16.502,64
		TOTAL DO ITEM 3.0					25.648,92
	4.0	Pavimentação - Rua Pica Pau Amarelo					
CPOS	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m²	472,50	7,69	9,23	4.360,23
CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	472,50	9,50	11,40	5.386,50
CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	472,50	4,13	4,96	2.341,71
CPOS	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	23,63	770,00	924,00	21.834,12
		TOTAL DO ITEM 4.0					33.922,56
	5.0	Pavimentação - Rua Marquês de Rabicó					
CPOS	03.07.080	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 km e varrição	m²	510,34	7,69	9,23	4.709,42
CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	510,34	9,50	11,40	5.817,88
CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m²	510,34	4,13	4,96	2.529,25
CPOS	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	25,52	770,00	924,00	23.580,48
		TOTAL DO ITEM 5.0					36.637,02
	6.0	Drenagem Pluvial - Rua Marquês de Rabicó					
CPOS	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m²	80,00	6,45	7,74	619,20
CPOS	46.12.020	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	80,00	68,96	82,75	6.620,16
CPOS	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	64,00	4,34	5,21	333,31
CPOS	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	un	1,00	3721,15	4465,38	4.465,38
CPOS	49.06.400	Tampão em ferro fundido de Ø 600 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN)	un	1,00	324,61	389,53	389,53
CPOS	49.12.01	Boca de lobo simples tipo PMSP, com tampa de concreto	un	2,00	2058,98	2470,78	4.941,55
CPOS	11.04.020	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³, lastro de concreto 5cm.	m³	0,32	212,64	255,17	81,65
CPOS	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	30,00	36,72	44,06	1.321,92
CPOS	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	m³	4,80	423,08	507,70	2.436,94
		TOTAL DO ITEM 6.0					21.209,65
		TOTAL GERAL + BDI 20%					183.976,79



William Jose de Faria
Eng.Civil
Crea: 5063633865