



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS



MEMORANDO 24082/2024

A/C: administração / licitação
De: Secretaria de Obras

Ref.: Questionamento Licitação Parque Fase 2

Prezados,

A Secretaria de Obras vem por meio deste apresentar resposta ao questionamento feito sobre a licitação Parque fase 2

Resp. 1: Os itens de referência remuneram toda a mão de obra necessária, bem como mobilizações e desmobilizações quando necessários. Ver critérios de medição:

54.01.030 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km

- 1) Será medido por área de superfície com abertura e preparo de caixa executado, nas dimensões especificadas em projeto, com profundidade variável até 40 cm (m²).
- 2) O item **remunera** o fornecimento dos equipamentos e **mão de obra necessários** para a execução dos serviços: corte e homogeneização do solo, para camadas até 40 cm de profundidade; compactação igual ou maior que 95%, em relação ao ensaio do proctor normal, conforme exigências do projeto; o controle tecnológico com relação às características e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relação à umidade, inferior a 2% e à espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da superfície, admitindo-se cortes, quando necessário, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a execução dos serviços bem como os ensaios tecnológicos deverão obedecer às especificações e quantidades mínimas exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. **Remunera também os serviços: mobilização e desmobilização**; carga mecanizada do solo excedente, após a compactação e o nivelamento; transporte, interno a obra, num raio de um quilômetro e o descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro.

Resp. 2: Os valores são de referência a licitante oferece a sua proposta em conformidade com as disposições do edital.

Em alguns itens, o custo unitário foi reduzido.

Item 54.04.350 – Corresponde a 38% do preço de referência e sofreu decréscimo de 17%.

Tabela 191:

54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	119,36	22,70	142,06
-----------	---	----	--------	-------	--------



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS



Tabela 193:

54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	94,39	22,70	117,09
-----------	---	----	-------	-------	--------

Resp. 3: A contratação da execução da obra é pelo regime de empreitada por preço unitário e, neste caso, o objeto será apurado com precisão no decorrer da execução do contrato.

No caso do questionamento sobre a quantidade de banheiro químico e container, informamos que deverá ser previsto uma unidade de cada item por mês de execução da obra. (un. Mês)

Em conformidade com o Art. 56 da Lei nº 14.133/2021:

“§ 5º Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro...”

LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
CREA-SP 5071119131
SEC. MUNIC. DE OBRAS

Secretário de Obras
LUIZ RODOLFO MEIRELLES GOMES
Engenheiro Civil – CREA-SP 5071119131