



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: Registro de Preços para prestação de serviços de reparação do sistema viário urbano municipal, com serviços de manutenção corretiva, com utilização de equipamento e mão de obra especializada inerentes a realização de tapa buraco em pavimento asfáltico.

Tabela de preços unitários DER-SP com desoneração
Data de Referência: 31/07/2025

| Item | Código | Descrição dos Materiais /Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unit. R\$ | Valor Total R\$ |
|--|----------------|--|-------|--------|-----------------|-----------------------|
| 1 DER BURACO PROFUNDO | | | | | | |
| 1.1 | 23.03.01.99 | REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO | m3 | 750 | R\$ 14,46 | R\$ 10.845,00 |
| 1.2 | 37.04.72.99 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO | m3 | 375 | R\$ 199,90 | R\$ 74.962,50 |
| 1.3 | 23.04.03.03 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES | m3 | 225 | R\$ 401,78 | R\$ 90.400,50 |
| 1.4 | 23.02.02.99 | MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI | m2 | 1.500 | R\$ 3,29 | R\$ 4.935,00 |
| 1.5 | 23.03.03.99 | REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI | m3 | 225 | R\$ 9,05 | R\$ 2.036,25 |
| 1.6 | 37.04.68.05.99 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M | m2 | 1.500 | R\$ 11,35 | R\$ 17.025,00 |
| 1.7 | 24.12.01.03 | ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA | m3 | 75 | R\$ 247,10 | R\$ 18.532,50 |
| 1.8 | 37.03.12 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 1.500 | R\$ 3,94 | R\$ 5.910,00 |
| 1.9 | 37.03.03 | REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO | m2 | 75 | R\$ 2.238,75 | R\$ 167.906,25 |
| Total | | | | | | R\$ 392.553,00 |
| 2 DER BURACO SUPERFICIAL | | | | | | |
| 2.1 | 24.12.01.03 | ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA | m3 | 60 | 247,1 | R\$ 14.826,00 |
| 2.2 | 37.03.12 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 1.200 | 3,94 | R\$ 4.728,00 |
| 2.3 | 37.03.03 | REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO | m2 | 60 | R\$ 2.238,75 | R\$ 134.325,00 |
| Total | | | | | | R\$ 153.879,00 |
| 3 CDHU 199 LOMBADAS COM BDI 25% | | | | | | |
| 3.1 | 70.01.003 | Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de reaparelamento | m2 | 120 | R\$ 335,37 | R\$ 40.244,40 |
| 3.2 | 70.01.020 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" de vias com execução de reaparelamento | m2 | 104 | R\$ 273,52 | R\$ 28.326,67 |
| 3.3 | 70.01.021 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "B" de vias com execução de reaparelamento | m2 | 90 | R\$ 274,47 | R\$ 24.702,30 |
| 3.4 | 49.06.190 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 75,5 x 24,5 x 8 cm | m | 40 | R\$ 125,12 | R\$ 5.004,80 |
| Total | | | | | | R\$ 98.288,17 |
| TOTAL GERAL | | | | | | R\$ 644.720,17 |

Monteiro Lobato, 3 de novembro de 2025

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA

Eng. Civil - CREA SP 5070225050

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS