

Planilha Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO

Objeto: Construção de Infraestrutura Turística no Parque Municipal de Monteiro Lobato/SP

Local: Rua Cristiane da Silva Tomaz, 101, Bairro Morada do Sol – Monteiro Lobato - SP

Base do Boletim adotado nº197 fev/2025



Data: 26/06/2025

Item	Fonte de serviço	Código Serviços	Descrição dos Serviços	Un. de Medida	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)/com BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.01.180	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	4,00	1.221,16	4.884,64	6.105,80
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	943,84	3.775,36	4.719,20
1.3	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	882,75	5.296,50	6.620,63
						subtotal	13.956,50	17.445,63
2			PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES					
2.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	2.310,00	29,69	68.583,90	85.729,88
2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	315,00	267,98	84.413,70	105.517,13
2.3	CDHU	54.04.350	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	1.470,00	118,01	173.474,70	216.843,38
2.4	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1.220,00	57,44	70.076,80	87.596,00
2.5	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	42,30	884,46	37.412,65	46.765,81
						subtotal	433.961,75	542.452,19
3			CALÇADAS					
3.1	CDHU	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	630,00	114,59	72.191,70	90.239,63
3.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	105,00	6,75	708,75	885,94
						subtotal	72.900,45	91.125,56
4			DRENAGEM					
4.1	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	8,40	10,99	92,31	115,39
4.2	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	3,44	884,46	3.042,54	3.803,18
4.3	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	57,60	10,48	603,64	754,55
						subtotal	3.738,49	4.673,11
5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.1	CDHU	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	190,00	1,93	366,70	458,38
5.2	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	190,00	17,93	3.406,70	4.258,38
5.3	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	5,36	48,23	258,51	323,14
5.4	CDHU	34.04.360	Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	UN	19,00	452,66	8.600,54	10.750,68
						subtotal	12.632,45	15.790,56
SUBTOTAL							537.189,64	671.487,05
BDI %						25,00%	134.297,41	
TOTAL GERAL							671.487,05	

RICARDO ALESSANDRO
HENRIQUE DA
SILVA:17824483819

Assinado de forma digital por
RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE
DA SILVA:17824483819
Dados: 2025.07.03 16:39:18 -03'00'

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA 5070225050
SECRETÁRIO DE OBRAS

MARCOS ALBERTO CARVALHO PADILHA
Eng. Civil - CREA 5070131233
ART: 2620241474509

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br