



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



		PLANILHA DE ORÇAMENTO					
	BDI = 25%			DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
1.0	02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA					
1.1	02.03.080	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	M2	4,20	46,00	57,50	241,50
1.2	02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	1.520,00	24,92	31,15	47.348,00
SUB-TOTAL							47.589,50
2.0	02.08	SINALIZAÇÃO DE OBRA					
2.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	893,85	1.117,31	6.703,86
SUB-TOTAL							6.703,86
3.0	03	DEMOLICAO SEM REAPROVEITAMENTO					
3.1	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	1,00	224,84	281,05	281,05
3.2	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	23,34	81,76	102,20	2.385,34
3.3	03.08.200	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	M2	15,68	6,75	8,43	132,18
3.4	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	25,91	130,40	163,00	4.223,33
3.5	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	453,32	12,26	15,32	6.944,86
SUB-TOTAL							7.021,90
4.0	04	RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO					
4.1	04.03.040	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	345,93	8,18	10,22	3.535,40
4.2	04.03.080	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	53,00	10,22	12,77	676,81
4.3	04.04.030	Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore	M	3,15	18,40	23,00	72,45
4.4	04.06.020	Retirada de piso em material sintético assentado a cola	M2	691,86	4,53	5,66	3.915,92
4.5	04.08.020	Retirada de folha de esquadria em madeira	UN	17,00	22,66	28,32	481,44
4.6	04.08.060	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	M	88,50	13,59	16,98	1.502,73
4.7	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	9,50	31,72	39,65	376,67
4.8	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	11,00	44,70	55,87	614,57
4.9	04.11.060	Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor	UN	15,00	6,22	7,77	116,55
4.10	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	70,12	31,72	39,65	2.780,25
4.11	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	10,00	110,25	137,81	1.378,10
SUB-TOTAL							15.450,89
5.0	06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL					
5.1	11.04.040	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³	M3	19,26	427,63	534,53	10.295,04
SUB-TOTAL							10.295,04
6.0	09	FORMA					
6.2	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	287,90	195,54	244,42	70.368,51
SUB-TOTAL							70.368,51

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



		PLANILHA DE ORÇAMENTO					
	BDI = 25%			DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
7.0	10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL					
7.1	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2.179,74	9,86	12,32	26.854,39
7.2	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	326,96	10,21	12,76	4.172,02
7.3	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	122,19	10,08	12,60	1.539,59
SUB-TOTAL							32.566,00
8.0	11	CONCRETO, MASSA E LASTRO					
8.1	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	21,37	568,59	710,73	15.188,30
8.2	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	21,37	127,60	159,50	3.408,51
SUB-TOTAL							18.596,81
9.0	14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR					
9.1	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B	M2	27,09	113,72	142,15	3.850,84
9.2	14.11.231	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B	M2	352,73	127,66	159,57	56.285,12
9.3	14.30.070	Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta	M2	23,16	828,13	1.035,16	23.974,30
SUB-TOTAL							84.110,26
10.0	15	ESTRUTURA EM MADEIRA, FERRO, ALUMINIO E CONCRETO					
10.1	15.03.090	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	KG	3.327,60	5,82	7,27	24.191,65
10.2	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	3.327,60	4,46	5,57	18.534,73
SUB-TOTAL							24.191,65
11.0	16	TELHAMENTO					
11.1	16.03.020	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm	M2	332,76	78,87	98,58	32.803,48
11.2	16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	58,23	151,78	189,72	11.047,39
11.3	16.33.412	Rufo pré-moldado em concreto, largura 24 cm	UN	185,00	22,91	28,63	5.296,55
SUB-TOTAL							49.147,42
12.0	17	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA					
12.1	17.02.020	Chapisco	M2	868,19	7,15	8,93	7.752,93
12.2	17.02.120	Emboço comum	M2	868,19	23,17	28,96	25.142,78
12.3	17.02.220	Reboco	M2	868,19	13,32	16,65	14.455,36
SUB-TOTAL							47.351,07
13.0	18	PISOS					
13.1	18.08.152	Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	352,79	195,03	243,78	86.003,14
13.2	18.08.162	Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	448,63	38,95	48,68	21.839,30
13.3	17.12.302	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm	M2	646,65	158,03	197,53	127.732,77
13.4	17.12.241	Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura entre 5 a 10 cm	M	455,66	98,61	123,26	56.164,65
SUB-TOTAL							291.739,86

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
	BDI = 25%				DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
					S/ BDI	C/ BDI		
14.0	19	REVESTIMENTO EM PEDRA						
14.1	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	103,21	174,84	218,55	22.556,54	
SUB-TOTAL							22.556,54	
15.0	21	REVESTIMENTO PAREDE						
15.1	18.08.062	Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	1.099,10	192,11	240,13	263.926,88	
SUB-TOTAL							263.926,88	
16.0	22	FORRO DE GESSO						
16.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	345,93	123,21	154,01	53.276,67	
SUB-TOTAL							53.276,67	
17.0	23	ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA						
17.1.1	25.02.221	Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca	M2	23,10	819,72	1.024,65	23.669,41	
17.1.2	23.04.610	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm	UN	4,00	2.423,03	3.028,78	12.115,12	
17.1.3	23.04.610	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm	UN	39,00	2.423,03	3.028,78	118.122,42	
17.1.4	25.02.110	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	M2	1,89	1.196,54	1.495,67	2.826,81	
17.1.5	23.04.600	Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm	UN	2,00	2.426,24	3.032,80	6.065,60	
SUB-TOTAL							162.799,36	
18.0	24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO						
18.1	24.03.100	Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado	M2	1,44	1.476,77	1.845,96	2.658,18	
SUB-TOTAL							2.658,18	
19.0	25	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMINIO						
19.1	26.01.080	Vidro liso transparente de 6 mm	M2	102,67	206,20	257,75	26.463,19	
19.2	25.01.060	Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida	M2	102,67	1.017,84	1.272,30	130.627,04	
SUB-TOTAL							157.090,23	
20.0	26	ELEMENTO EM VIDRO						
20.1	26.04.030	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	M2	21,95	980,15	1.225,18	26.892,70	
SUB-TOTAL							26.892,70	
21.0	28	FERRAGEM COMPLEMENTAR PARA ESQUADRIAS						
21.1	28.01.171	Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg	UN	2,00	362,07	452,58	905,16	
21.2	28.01.030	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas	CJ	1,00	937,24	1.171,55	1.171,55	
21.3	28.01.050	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas	CJ	1,00	801,95	1.002,43	1.002,43	
21.4	28.20.020	Recolocação de fechaduras de embutir	UN	1,00	67,97	84,96	84,96	
SUB-TOTAL							3.164,10	
22.0	30	ACESSIBILIDADE						
22.1	30.01.010	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2"	M	8,00	221,06	276,32	2.210,56	
22.2	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 500 mm	UN	8,00	145,95	182,43	1.459,44	



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



		PLANILHA DE ORÇAMENTO							
		BDI = 25%			DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA				
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
					S/ BDI	C/ BDI			
22.3	30.01.030	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	UN	8,00	186,48	233,10	1.864,80		
22.4	30.01.050	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 x 800 mm	UN	8,00	358,58	448,22	3.585,76		
22.5	30.04.020	Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	M2	1,64	205,31	256,63	420,87		
22.6	44.03.720	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2"	UN	4,00	773,05	966,31	3.865,24		
22.6	30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	4,00	1.783,64	2.229,55	8.918,20		
22.7	30.08.060	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros	UN	4,00	1.180,91	1.476,13	5.904,52		
SUB-TOTAL							28.229,39		
23.0	32	IMPERMEABILIZAÇÃO							
23.1	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	12,61	18,88	23,60	297,59		
SUB-TOTAL							297,59		
24.0	33	PINTURA							
24.1	33.02.080	Massa corrida à base de resina acrílica	M2	273,10	17,68	22,10	6.035,51		
24.2	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	2.607,28	35,09	43,86	114.355,30		
24.3	33.10.060	Epóxi em massa, inclusive preparo	M2	335,52	136,50	170,62	57.246,42		
SUB-TOTAL							177.637,23		
25.0	34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS							
25.1	34.01.020	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	M2	20,00	2,04	2,55	51,00		
25.2	34.13.011	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>5cm<15cm	UN	2,00	259,40	324,25	648,50		
SUB-TOTAL							699,50		
26.0	37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA							
26.1	37.03.240	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	UN	1,00	1.113,71	1.392,13	1.392,13		
26.2	37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	2,50	124,94	156,17	390,42		
26.3	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	22,00	168,55	210,68	4.634,96		
SUB-TOTAL							6.417,51		
27.0	38	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASICA							
27.1	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	247,34	17,41	21,76	5.382,11		
27.2	38.19.210	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm	M	145,28	18,16	22,70	3.297,85		
27.3	38.19.220	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	M	120,00	20,65	25,81	3.097,20		
SUB-TOTAL							11.777,16		
28.0	39	CONDUTOR E ENFIACAO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA							
28.1	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	1.154,68	4,49	5,61	6.477,75		
28.2	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	872,94	7,03	8,78	7.664,41		

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000

Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br

www.monteirolobato.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



		PLANILHA DE ORÇAMENTO					
	BDI = 25%			DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
					S/ BDI	C/ BDI	
SUB-TOTAL							14.142,16
29.0	40	DISTRIBUICAO DE FORCA E COMANDO DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA					
29.1	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	19,00	27,44	34,30	651,70
29.2	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	24,00	29,97	37,46	899,04
29.3	40.04.470	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	CJ	3,00	47,88	59,85	179,55
29.4	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	12,00	41,71	52,13	625,56
29.5	40.04.490	Conjunto 2 interruptores simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	9,00	40,76	50,95	458,55
29.6	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	5,00	30,86	38,57	192,85
29.7	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	41,26	51,57	51,57
29.8	40.07.010	Caixa em PVC de 4´ x 2´	UN	73,00	16,10	20,12	1.468,76
29.9	40.07.040	Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´	UN	68,00	19,89	24,86	1.690,48
SUB-TOTAL							6.218,06
30.0	41	ILUMINACAO					
30.1	41.10.430	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m	UN	1,00	1.659,10	2.073,87	2.073,87
30.2	41.11.703	Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W	UN	1,00	711,84	889,80	889,80
30.3	41.31.080	Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W	UN	33,00	172,70	215,87	7.123,71
30.4	41.31.087	Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W	UN	34,00	276,31	345,38	11.742,92
SUB-TOTAL							21.830,30
31.0	43	APARELHOS ELETRICOS, HIDRAULICOS E A GAS.					
31.1	43.01.012	Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples	UN	2,00	1.405,63	1.757,03	3.514,06
31.2	43.02.100	Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado	UN	1,00	187,89	234,86	234,86
31.3	43.05.030	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	UN	6,00	481,55	601,93	3.611,58
31.4	43.07.330	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	CJ	12,00	4.176,83	5.221,03	62.652,36
SUB-TOTAL							70.012,86
32.0	44	APARELHOS E METAIS HIDRAULICOS					
32.1	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	15,00	316,70	395,87	5.938,05
32.2	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	UN	18,00	39,43	49,28	887,04
32.3	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	15,00	535,37	669,21	10.038,15
32.4	44.01.270	Cuba de louça de embutir oval	UN	10,00	140,84	176,05	1.760,50
32.5	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	14,42	1.027,39	1.284,23	18.518,59
32.6	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	UN	19,00	75,53	94,41	1.793,79
32.7	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	UN	19,00	67,36	84,20	1.599,80
32.8	44.03.590	Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado	UN	4,00	187,69	234,61	938,44
32.9	44.03.300	Torneira clínica com volante tipo alavanca	UN	21,00	377,26	471,57	9.902,97
32.10	44.04.030	Prateleira em granito com espessura de 2 cm	M2	2,34	613,65	767,06	1.794,92



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO



		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
		BDI = 25%			DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
					S/ BDI	C/ BDI		
32.11	44.06.300	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm	UN	7,00	290,34	362,92	2.540,44	
32.12	44.01.310	Tanque de louça com coluna de 30 litros	UN	2,00	1.067,44	1.334,30	2.668,60	
32.13	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´	UN	38,00	28,40	35,50	1.349,00	
SUB-TOTAL							59.730,29	
33.0	46	TUBULACAO E CONDUTORES PARA LIQUIDOS E GASES.						
33.1	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	184,47	31,23	39,03	7.199,86	
33.2	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	56,72	45,25	56,56	3.208,08	
33.3	46.08.010	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4´, inclusive conexões	M	8,00	144,49	180,61	1.444,88	
SUB-TOTAL							11.852,82	
34.0	49	CAIXA, RALO, GRELHA E ACESSORIO HIDRAULICO						
34.1	49.01.016	Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha	UN	11,00	86,63	108,28	1.191,08	
34.2	49.03.022	Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros	UN	1,00	129,64	162,05	162,05	
SUB-TOTAL							1.353,13	
35.0	54	PAVIMENTAÇÃO E EPASSEIOS						
35.1	54.04.340	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	M2	2,00	111,24	139,05	278,10	
35.2	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	1,00	59,77	74,71	74,71	
35.3	54.06.110	Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	M3	0,30	622,26	777,82	233,34	
35.4	54.20.130	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	M2	4,00	29,85	37,31	149,24	
SUB-TOTAL							735,39	
36.0	55	LIMPEZA E ARREMATE						
36.1	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	1.040,00	14,31	17,88	18.595,20	
SUB-TOTAL							18.595,20	
37.0	01	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO						
37.1	01.06.021	Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA	UN	1,00	8.281,60	10.352,00	10.352,00	
37.2	01.17.031	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	UN	4,00	3.262,00	4.077,50	16.310,00	
37.3	01.17.051	Projeto executivo de estrutura em formato A1	UN	6,00	2.392,32	2.990,40	17.942,40	
37.4	01.17.071	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1	UN	6,00	1.027,03	1.283,78	7.702,68	
37.5	01.17.111	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1	UN	4,00	1.140,48	1.425,60	5.702,40	
SUB-TOTAL							58.009,48	
TOTAL							1.885.035,50	

RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA
Eng. Civil - CREA 5070225050

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: gabinete@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO



		PLANILHA DE ORÇAMENTO						
	BDI = 25%				DATA BASE: CDHU 199 OUT/2025 - DESONERADA			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO-SP							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
					S/ BDI	C/ BDI		

SECRETÁRIO DE OBRAS